

6.1.3. Інші заходи

6.1.3.1 Технічне переоснащення магістральних водогонів. Встановлення зворотних клапанів Ду300

Об'єкт «Транзитний водовід - 9 км - НС «Лежине» (інв. № 2547) було збудовано 35-40 років тому. З 01.08.2023 року до КП «Облводоканал» ЗОР повернувся майновий комплекс, який був у позиції з 2000 року у КП «Водоканал» м. Запоріжжя. За цей час водовід вичерпав свій ресурс, а більшість засувок та зворотних клапанів вийшли з ладу та не працюють. Для поновлення гідравлічної схеми та можливості керувати перемикачами планується поновити зворотні клапани на магістралі.

Тип, марка	Модель, технічні характеристики	Кількість, од.	Ціна за од., тис. грн без ПДВ	Вартість заходу, тис. грн без ПДВ
Зворотний клапан	Зворотний клапан з противагою C107 / GJS500-7 / GJS500-7 / PN16 / DN300	6	28,94	173,65

Впровадження заходу дозволить:

- відновити гідравлічну схему водоводу;
- покращити умови праці обслуговуючого персоналу, зменшивши необхідність ручного перемикання засувок;
- зменшити витрати електроенергії на перекачування води;
- зменшити витрати на скид води у разі проведення аварійного ремонту.

Підприємство розраховує, що у відкритих торгах системи ProZorro у 2026 році вартість комплексу обладнання, який складається з шести зворотних клапанів, складатиме 173,65 тис. грн без ПДВ.

Передбачається, що строк впровадження становить 1 місяць від дати укладення договору з переможцем відкритих торгів у системі ProZorro.

Додатки:

комерційні пропозиції на 2 арк. у 1 прим.